

	Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. Aðalstræti 26 Ísafirði.				
	Grunnskóli og íþróttahús Suðureyri				
	Lagfæringar á þaki og fleira 2019				
Nr	Verkliður	Eining	Magn	Verð/ein	Samtals
1,2	Aðstaða				
	Uppsetning og rekstur aðstöðu, ferðir, vinnupallar	heild	1		
	Samtals liður 1.2 færist á tilboðsblað				
2,0	Grunnskólinn				
2,1	1.hæð, kennslustofa				
	Taka niður herakustik loftaplötur í kennslustofu	m2	62		
	Taka niður 50 mm steinull í kennslustofu	m2	62		
	Taka niður loftagrind, 50x50 mm grind	m2	62		
	Setja upp grind og kerfisloft í kennslustofu	m2	62		
	Fjarlægja loftljós undir loftaklæðningu í kennslust.	stk	10		
	Loftljós í kerfisloft, 600x600 mm, 4x14w, m/snúru	stk	8		
2,15	2.hæð				
	Reisa 120 mm millivegg á skrifstofu	m2	6		
	Samtals liður 2.1 kennslustofur 1. og 2. hæð				
2,2	Timburþak yfir eldri hluta hússins				
2,2,1	Rif á þaki innanhúss og utan				
	fjarlægja gifsplötur og rakavarnarlag	m2	70		
	fjarlægja hljóðdeyfiplötur	m2	135		
	fjarlægja timburlista 21 x 70 mm	m2	205		
	fjarlægja lista utan á sperrum	m	530		
	fjarlægja timburborð milli sperra	m2	205		
	fjarlægja einangrun	m2	205		
	fjarlægja áfellur af þakköntum	m	50		
	fjarlægja PVC dúk, glerfilt og þakpappa af þaki	m2	205		
	Fjarlægja borðaklæðningu	m2	205		
	Fjarlægja loftljós á 2.hæð	stk	20		
2,2,2	Uppbygging þaks að utan				
	loftunarrör, 40 mm, plaströr, eldra þak	stk.	205		
	endurnýta þakklæðningu	m2	25		
	endurnýja skemmdar sperrur	m	26		
	setja nýja borðaklæðningu, 25x150 mm	m2	180		
	45x70 mm furulektur ofan á sperrur	m2	205		
	tvöfaldur þakpappi	m2	205		
	áfellur á þakkanta og undir þakrennu	m	65		

2,2,3	Uppbygging þaks að innan				
	listar á sperrur ofan við einangrun	m	530		
	þakeinangrun 220 mm m/vindpappa	m2	200		
	rakavarnarlag, 0,2 mm þolplast	m2	200		
	lagnagrind 34 x 45 mm, c/c 400 mm	m2	200		
	plötuklæðning, gífsplötur gataðar	m2	135		
	plötuklæðning, gífsplötur	m2	70		
	loftljós undir gífsloft	stk	20		
	breyting á raflögnum og ljósum	klst	300		
	málun á lofti og veggjum	m2	350		
	Samtals liður 2.2 eldra þak				
2,3	Steypt þak yfir yngri hluta hússins				
2,3,1	Rif á þaki utanhúss				
	fjarlægja stáláfellur af þakköntum	m	46		
	taka niður þakrennur og rennubönd, setja upp aftur	m	26		
	fjarlægja PVC dúk, glerfilt og þakpappa af þaki	m2	229		
	taka niður þaktúður og geyma, setja aftur upp	stk	8		
	taka veggeiningar af útvegg íþróttahúss	m2	11,5		
	áfella undir veggeiningar við útvegg íþróttahúss	m	10,6		
	taka áfellur af þaki íþróttahúss	m	13		
2,3,2	Uppbygging á þaki utanhúss				
	endurnýja skemmda borðaklæðningu	m2	23		
	losa upp borðaklæðningu og setja aftur niður	m2	207		
	endurnýja skemmdar sperrur	m	35		
	45x70 mm furulektur ofan á sperrur	m2	229		
	endurnýja einangrun, 220 mm þakull m pappa	m2	225		
	tvöfaldur þakpappi	m2	229		
	nýjar áfellur á þakkanta	m	46		
	byggja rennu úr timbri/krossvið	m	8		
	niðurfallarör frá kverkrennu + 100 mm niðurfallsrör	m	7		
	Samtals liður 2.3 yngra þak				
	Samtals liður 2.0 færist á tilboðsblað				

3,0	Íþróttahús				
3,2	Þakgluggar				
	endurnýja gler í þakgluggum + nýjir álglerlistar	m2	11		
	áfellur og kantfrágangur í kringum þakglugga	m	30		
	festa pvc þakdúk yfir þversamskeyti yleininga	m	25		
3,3	Lagfæringar á þaki tengibyggingar				
	Lagfæringar á þaki og útvegg tengibyggingar				
	áfella á þakkanti, taka niður og setja upp aftur	m	7,5		
	hornáfella, taka niður og setja upp aftur	m	5		
	vatnsbretti, taka niður og setja upp aftur	m	7,5		
	áfellur við stóra gluggavegg, taka niður og setja upp	m	5		
	stálsamlökueiningar, taka niður og setja upp aftur	m2	36		
	laga, yfirfara áfellur á þaki tengibyggingar	m	17		
	Samtals liður 3.0 færist á tilboðsblað				
9,0	Tímavinna				
9,1	Tímavinna				
	Tímavinna iðnaðarmanna	klst	225		
	Tímavinna verkamanna	klst	90		
	Samtals liður 9.0 færist á tilboðsblað				